

令和 7 年 1 0 月 1 4 日

質疑回答書

1 調達案件番号 124270001100001100220250032-00

2 工 事 名 旧笠森ドライブイン解体工事

上記工事につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
1 仮設工 足場・養生等 1,243㎡とありますが具体的な内容をご指示ください。（養生の種類及び仮設鉄板敷等）	⇒足場の設置は2階建て部分の図面という⑤⑥⑦と1階建ての③の部分です。養生の種類は、粉塵等の飛散防止のためのメッシュシートになります。クレーン設置に伴う仮設鉄板敷は、③を除去後の部分及び中央の庭部分を想定しています。
2 アスファルトが建物まで敷設されていますが、カッター入れ及び撤去などがありますか、ご指示ください。	⇒アスファルトのカッター入れはございません。基礎解体の影響によるAs撤去は、基礎解体工に含まれます。
3 解体をするにあたって、工事範囲に仮囲い及び仮設ゲートの設置などが不明です。ご指示ください。	⇒南側駐車場のみ仮囲いが必要となります。西側は山林のため、北側及び東側は既存のフェンスがあるため不要です。仮囲いの費用は、諸経費に含まれます。
4 残置物処分工 積込・運搬・処分1式とありますが、具体的な数量がない為、内部の現地調査は可能でしょうか。ご指示ください。	⇒内部の現地調査は可能です。日程調整の上、担当職員が同行いたしますので、申し出てください。
5 アスベストの事前調査は何検体行いますか、ご指示ください。	⇒外壁・石膏ボード・断熱材でそれぞれ1検体ずつの3検体とします。調査の費用は、諸経費に含まれます。
6 アスベストが検出された場合、処分費は設計変更になりますか。	⇒設計変更の対象とすることになると思いますが、状況を監督員と協議し、発注者側の内部協議の上、設計変更の対象とするか決定します。